

Εγκατάσταση Κλιματιστικού Split

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία

- Πραγματοποίηση των εργασιών από αδειούχο ψυκτικό, με πιστοποίηση για διαχείριση φθοριούχων αερίων.
- Εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδιώσεων μέχρι 3 μέτρα.
- Εγκατάσταση καλωδίου παροχής ρεύματος εξωτερικής μονάδας μέχρι 3 μέτρα.
- Μέγιστο ύψος τοποθέτησης εξωτερικής μονάδας μέχρι 2,5 μέτρα.
- Τοποθέτηση βάσης εξωτερικής μονάδας, τοίχου ή δαπέδου.
- Τοποθέτηση απλής αποχέτευσης και συνδετικού T αποχέτευσης.
- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού φις.
- Εγγύηση ορθής εγκατάστασης 12 μηνών.
- Δοκιμή αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας.

Σημειώσεις

Δεν πραγματοποιούμε, σε καμία περίπτωση, διάνοιξη οπής στα στατικά στοιχεία της οικίας.

Για κλιματιστικά άνω των 16.000 BTU απαιτείται προϋπάρχουσα ηλεκτρολογική γραμμή με **καλώδιο 3x2,5 και ασφάλεια 20A**.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένη γραμμή παροχής ρεύματος, οι εργασίες πρέπει να γίνουν από **αδειούχο ηλεκτρολόγο**.

Τι παρέχεται με έξτρα χρέωση (Τιμές χωρίς ΦΠΑ)

Απεγκατάσταση προϋπάρχοντος A/C 20 €

Πρόσθετα μέτρα σωληνώσεων 22€/m

Πρόσθετο καλώδιο παροχής ρεύματος 2€/m

Χρήση γερανοφόρου οχήματος κατόπιν συνεννόησης

Ιδιοκατασκευές βάσεων στήριξης κατόπιν συνεννόησης

Τρύπημα πέτρας (έως 60cm) 40€

Τοποθέτηση διακοσμητικού καναλιού κάλυψης σωληνώσεων 10€/ μέτρο

Καθαρισμός νέας προεγκατάστασης με άζωτο 60€

Καθαρισμός χρησιμοποιημένης προεγκατάστασης με άζωτο 90€

Πρόσθετα μέτρα σωληνώσεων μέχρι 15.000 BTU 22,00€

Πρόσθετα μέτρα σωληνώσεων πάνω από 16.000 BTU 27,00€